Aufbauempfehlung: Rigidur Trockenestrichelemente und UZIN Verlegesystem für Linoleum, Teppich und PVC

Linoleum	Teppich	PVC
UZIN LE 44 Zahnung B 1 ~ 350 g/m²	**UZIN UZ 90 / UZ 57** Zahnung B 1 ~ 250 - 450 g/m²	**UZIN KE 2000 S / 20 S** Zahnung A 2 ~ 300 g/m²

Spachtelmasse	**UZIN - NC 110** 2 mm dick, ca. 1,4 kg/m²/mm
Grundierung	Grundieren **UZIN-PE 360** ~ 100-150 g/m² dünn auswalzen
Vorbehandlung	absaugen, reinigen, schleifen
Estrich	**Rigidur Estrichelemente** Nach Herstellerangaben eingebaut