Aufbauempfehlung: Rigidur Trockenestrichelemente und UZIN Verlegesystem für Massivparkett

Parkettart	**Massiv - Parkett 8 - 16 mm**
Kleber	**UZIN-MK 92 S** Zahnung B 11 ~ 1000- 1200 g/m²
Entkopplung	Entkoppelung diagonal zum Parkett mit **UZIN Multimoll Vlies**
Kleber	**UZIN-MK 92 S** Zahnung B 2 ~ 600 - 800 g/m²
Grundierung	Grundieren **UZIN-PE 420 Epohaft** ~ -150 g/m² dünn auswalzen
Vorbehandlung	absaugen, reinigen, schleifen
Estrich	**Rigidur Estrichelemente** Nach Herstellerangaben eingebaut